

PREVÁDZKOVATEL :

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA ZLATÉ MORAVCE

Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce

**ZLATÉ MORAVCE
SKLÁDKA ODPADOV, I. ETAPA**

UZAVRETIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY

Časť :

**PREPOČET NÁKLADOV
NA UZAVRETIE, REKULTIVÁCIU A
MONITOROVANIE SKLÁDKY PO JEJ UZAVRETÍ**

DEPONIA SYSTEM s.r.o.
Holičska 13,
851 05 Bratislava

BRATISLAVA

November 2012

Vypracoval : **DEPONIA SYSTEM s.r.o.** Holičska 13, 851 05 Bratislava

ROZPOČET

Stavba : Zlaté Moravce - skládka odpadov, I. etapa

Objednávateľ : Technické služby mesta Zlaté Moravce

Objekt : Rekultivácia skládky

Zhotoviteľ : Deponia System s.r.o. Bratislava

Časť : Rekultivácia, uzatvorenie a monitorovanie skládky po jej uzavretí

JKSO : 823 25

Dátum : 11.01. 2012

P.Č.	KON	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
Položka						
Ročne						
1		Meteorologické údaje				
2		Množstvo zrážok - denne, mesačné súčty	ks	1,000		
3		Teplota - mesačný priemer	ks	1,000		
4		Vyparovanie - denne, mesačné súčty	ks	1,000		
5		Vlhkosť vzduchu - mesačný priemer	ks	1,000		
6		Spolu za rok				265,00
7						
8		Emisné údaje				
9		Množstvo priesakových kvapalin - vizuálne	počet	2,000	0,00	0,00
10		Zloženie priesakových kvapalin - naorž. 2 x ročne	odber	2,000	200,00	400,00
11		Potencialné emisie plynov a atm. tlak - 2 x ročne	odber	2,000	600,00	1 200,00
12		Množstvo a zloženie povrchových vôd - nasleduje sa	odber	0,000	0,00	0,00
13		Odvoz priesakových vôd 20 % z 10000 € (len prvých 5 rokov)	Sum	0,200	10 000,00	2 000,00
14		Spolu za rok				4 000,00
15						
16		Ochrana podzemných vôd				
17		Rozbory z 3 sond 1 x ročne	odber	3,000	200,00	600,00
18		Meranie hladiny podzemných vôd 2 x ročne	odber	6,000	0,00	0,00
19		Spolu za rok				600,00
20						
21		Topografia skládky				
22		Výškopisné a polohopisné zameranie kontrolných bodov + vyhodnotenie	€	1,000	400,00	400,00
23						
24		Ostatné práce				
25		Ročná správa monitoringu skládky-je zahrnutá v cenách za monitorovanie	€	1,000	300,00	300,00
26		Kontrola a údržba skladkového telesa po uzavretí a rekultivácii	€	1,000	500,00	500,00
27		Spolu za rok				800,00
28						
29		Naklady na monitorovanie v 1. až 5. roku				30 325,00
30		Naklady na monitorovanie v 6. až 30. roku				101 625,00

Naklady za monitorovanie skládky za obdobie 30 rokov	po jej uzavretí	131 950,00	€
Kapacita skládky : 138 000 m3 I. et.	m3	138 000,00	
Naklady na uzatvorenie a rekultiváciu I. etapy skládky podľa prepočtu prevádzkovateľa k 05.2012	€	319 754,32	
Potrebné vytvoriť rezervu do konca prevádzky I. etapy celkom - rekultivácia + monitorovanie	€	451 704,32	
Vytvorená finančná rezerva k 31.12.2011	€	387 000,00	
Potrebné vytvoriť do predpokladaného konca prevádzky	€	64 704,32	

Účelová finančná rezerva v zmysle §22 ods.3 Zákona 223/2001 Z.z. - na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí

K (Zostávajúca kapacita skládky od 01.01. 2012) =	m3	64 475
K (Kapacita skládky 64 475 m3 x 1,364 t/m3) =	t	87 944
CN (Celkové náklady na uzat., rekult. a monitorovanie) =	€	64 704
A = CN / K =	€/ t	0,74
Naklady na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie	€/ t	0,74
Naklady na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie	€/ m3	1,00
Q (Predpokladané množstvo uložených odpadov za rok) =	t	16 000
R (Predpokladaná ročná výška finančnej účelovej rezervy) = Q . A =	€	11 772

DEPONIA SYSTEM S.R.O.
Holičska 13
851 05 Bratislava