

SO-20 Rekapitulácia

LATĚ MORAVCE
KLÁDKA KO , I. ETAPA
O - 20 UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA


V Bratislave apríl 2012

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV

1 SO - 20 UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA - 1.ČASŤ	211 192,46 €
2 SO - 20 UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA - 2.ČASŤ	108 561,86 €
SPOLU :	319 754,32 €

Cena za stavebný objekt :	319 754,32 €
----------------------------------	---------------------

Vypracoval DEPONIA SYSTEM s.r.o.
Arch číslo PD : 14 - DSP - 2012


DEPONIA SYSTEM s.r.o.
Horná 13
851 05 Bratislava

SO-20 - Rozpočet 1 časť

ZLATÉ MORAVCE
SKLÁDKA KO , I. ETAPA
SO - 20 UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA - 1. ČASŤ

V Bratislave apríl 2012
Vypracoval DEPONIA SYSTEM s.r.o
Arch. číslo PD - 14 - DSP - 2012

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV

1 ZEMNÉ PRÁCE	132 904,24 €	6,68 t
2 ZÁKLADY A ÚPRAVA PODLOŽIA	77 188,72 €	34,33 t
SPOLU :	210 092,96 €	41,00 t

823-1				
1	998 23-1311 Presun hmôt			
	41,00	t	26,815	1 099,50 €

Stavebné práce : **211 192,46 €**

Cena za stavebný objekt :	211 192,46 €
---------------------------	--------------

SO-20 - Rozpočet 1.časť

ZLATÉ MORAVCE
SKLÁDKA KO , I. ETAPA
SO - 20 UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA - 1.ČASŤ

V Bratislave apríl 2012
Vypracoval DEPONIA SYSTEM s.r.o.
Arch. číslo PD : 14 - DSP - 2012

Pol.č	Kód položky	Popis prác	M.j.	Množstvo	Jednotková cena €	Cena celkom €	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
	1	ZEMNÉ PRÁCE						
1	800-1 181 10-1102	Úprava telesa skládky do navrhovaného tvaru so zhutnením pojazdami ježkovým valcom	m2	9 312,400	0,42	3 920,52	0,00000	0,00
2	800-1 122 20-1403	Výkop v zemníku v hornine triedy 3 objemu nad 1 000 do 10 000 m3 (rekultivačná zemina vo vrstve hrúbky 1 000 mm)	m3	9 456,000	1,20	11 366,11	0,00000	0,00
3	800-1 122 20-1409	Priplatok za lepivosť horniny triedy 3 (30% z pol.č.2)	m3	2 836,800	0,54	1 540,38	0,00000	0,00
4	800-1 122 20-1403	Výkop v zemníku v hornine triedy 3 objemu nad 1 000 do 10 000 m3 (minerálne tesnenie vo vrstve hrúbky 2 x 250 mm)	m3	4 785,100	1,20	5 751,69	0,00000	0,00
5	800-1 122 20-1409	Priplatok za lepivosť horniny triedy 3 (30% z pol.č.4)	m3	1 435,530	0,54	779,49	0,00000	0,00
6	800-1 162 30-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hornín tr. 1 až 4 na vzdialenosť do 500 m rekultivačná zemina a minerálne tesnenie	m3	14 241,100	1,72	24 551,66	0,00000	0,00
7	800-1 181 30-1117	Zriadenie tesniaceho jadra v korune vo vrstve hrúbky nad 400 do 500 mm na ploche nad 500 m2 so zhutnením na PS 96%	m2	1 955,500	1,29	2 514,77	0,00000	0,00
8	800-1 182 30-1137	Zriadenie tesniaceho jadra na svahoch vo vrstve hrúbky nad 400 do 500 mm na ploche nad 500 m2 so zhutnením na PS 96%	m2	7 614,700	2,76	21 039,42	0,00000	0,00
9	800-1 181 30-1119	Rozprestrenie rekultivačnej zeminy v korune vo vrstve hrúbky nad 800 do 1000 mm na ploche nad 500 m2	m2	2 612,300	2,57	6 718,84	0,00000	0,00
10	800-1 182 30-1139	Rozprestrenie rekultivačnej zeminy na svahoch vo vrstve hrúbky nad 800 do 1000 mm na ploche nad 500 m2	m2	7 340,700	5,53	40 564,71	0,00000	0,00
11	823-1 183 40-5211	Výsev trávnik hydroosevom na ornici	m2	9 953,000	0,75	7 504,56	0,00064	6,37

ZLATÉ MORAVCE
SKLÁDKA KO , I. ETAPA
SO - 20 UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA - 1 ČASŤ

V Bratislave apríl 2012
Vypracoval DEPONIA SYSTEM s.r.o.
Arch.číslo PD : 14 - DSP - 2012

Pol.č.	Kód položky	Popis prác	M.j.	Množstvo	Jednotková cena €	Cena celkom €	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
12	01.11.92 823-1	Dodávka trávneho semena	kg	307,548	7,35	2 260,48	0,00100	0,31
13	185 80-4312 823-1	Zalievanie trávniku o ploche nad 20 m2	m3	945,600	3,10	2 928,52	0,00000	0,00
14	111 10-4311	Pokosenie trávniku	m2	9 953,000	0,15	1 463,09	0,00000	0,00
		1 ZEMNÉ PRÁCE - CELKOM :				132 904,24		6,68
		2 ZÁKLADY A ÚPRAVA PODLOŽIA						
	800-711							
1	711 47-1058	Zriadenie umelej drenážnej vrstvy geokompozit v korune vrátane jej dodávky	m2	2 768,700	3,71	10 258,03	0,00064	1,77
2	711 47-1058	Zriadenie umelej drenážnej vrstvy geokompozit na svahoch vrátane jej dodávky	m2	7 342,300	3,92	28 752,45	0,00075	5,51
3	711 47-1058	Zriadenie odplyňovacej vrstvy geokompozit v korune vrátane jej dodávky	m2	1 955,500	3,71	7 245,13	0,00064	1,25
4	711 47-1058	Zriadenie odplyňovacej vrstvy geokompozit na svahoch vrátane jej dodávky	m2	7 197,600	3,92	28 185,80	0,00075	5,40
	825-1							
5	242 11-1113	Osadenie plášt'a studne z betonových skruží priemeru 1 000 mm	m	12,00	42,70	512,42	0,02225	0,27
6	26 61.11 825-1	Dodávka betonovej skruže TBS - Q 1000/600/90 mm	ks	20,000	37,84	756,80	0,37000	7,40
7	245 11-1111	Osadenie prefabrikovanej krycej dosky dvojdielnej	t	1,45	34,53	50,07	0,09289	0,13
8	26.61.11	Dvojdielny betonový poklop časť TZP 2 - 100	ks	5,00	28,85	144,25	0,14500	0,73
9	26.61.11 825-1	Dvojdielny betonový poklop časť TZP 3 - 100	ks	5,00	28,85	144,25	0,14500	0,73
10	242 81-1162	Osadenie a dodávka oceľovej chráničky na hĺbku do 50 m a priemeru do 300 mm - oceľ rúra 273 x 6 mm dĺžky 1 850 mm	m	9,75	52,00	507,00	0,00103	0,01
11	29 13-13 825-1	Osadenie a dodávka plechového zhlaví odvetrania	ks	5,000	20,00	100,00	0,00850	0,04
12	247 56-1112 827-1	Zásyp v zhlaví vrhu sorbčným materiálom	m3	6,26	67,63	423,34	1,65200	10,34
13	899 71-3111 801-1	Výstražné tabuľky na oceľovom stĺpiku	ks	5,000	15,00	75,00	0,00000	0,00
14	275 31-3511	Betón základových pátiok prostý C 10/12,5 pre stĺpiky výstražných tabuliek	m3	0,360	94,94	34,18	2,08767	0,75
		2 ZÁKLADY A ÚPRAVA PODLOŽIA - CELKOM :				77 188,72		34,33

LATÉ MORAVCE

KLÁDKA KO., I ETAPA

D-20 UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA - 2. ČASŤ

V Bratislave apríl 2012

Vypracoval DEPONIA SYSTEM s.r.o.

Arch číslo PD : 14 - DSP - 2012

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV

1 ZEMNÉ PRÁCE	65 180,57 €	3,34 t
2 ZÁKLADY A ÚPRAVA PODLOŽIA	42 548,37 €	27,72 t
SPOLU :	107 728,94 €	31,06 t

823-1					
1	998 23-1311	Presun hmôt			
		31.06	t	26.815	832,92 €

Stavebné práce :

108 561,86 €

Cena za stavebný objekt :	108 561,86 €
---------------------------	--------------

ZLATÉ MORAVCE

SKLÁDKA KO , I ETAPA

SO - 20 UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA - 2 ČASŤ

V Bratislave apríl 2012

Vypracoval DEPONIA SYSTEM s.r.o.

Arch.číslo PD : 14 - DSP - 2012

Pol.č.	Kód položky	Popis prác	M.j.	Množstvo	Jednotková cena €	Cena celkom €	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
	1	ZEMNÉ PRÁCE						
	800-1							
1	181 10-1102	Úprava telesa skládky do navrhovaného tvaru so zhutnením pojazdmi ježkovým valcom	m2	5 015,000	0,42	2 111,32	0,00000	0,00
2	122 20-1403	Výkop v zemníku v hornine triedy 3 objemu nad 1 000 do 10 000 m3 (rekultivačná zemina vo vrstve hrúbky 1 000 mm)	m3	4 984,000	1,20	5 990,77	0,00000	0,00
3	122 20-1409	Priplatok za lepivosť horniny triedy 3 (30% z pol.č. 2)	m3	1 495,200	0,54	811,89	0,00000	0,00
4	122 20-1403	Výkop v zemníku v hornine triedy 3 objemu nad 1 000 do 10 000 m3 (minerálne tesnenie vo vrstve hrúbky 2 x 250 mm)	m3	2 571,700	1,20	3 091,18	0,00000	0,00
5	122 20-1409	Priplatok za lepivosť horniny triedy 3 (30% z pol.č. 4)	m3	771,510	0,54	418,93	0,00000	0,00
6	162 30-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hornin tr. 1 až 4 na vzdialenosť do 500 m rekultivačná zemina a minerálne tesnenie	m3	7 555,700	1,72	13 026,03	0,00000	0,00
7	181 30-1117	Zriadenie tesniaceho jadra v korune vo vrstve hrúbky nad 400 do 500 mm na ploche nad 500 m2 so zhutnením na PS 96%	m2	2 049,000	1,29	2 635,01	0,00000	0,00
	800-1							
8	182 30-1137	Zriadenie tesniaceho jadra na svahoch vo vrstve hrúbky nad 400 do 500 mm na ploche nad 500 m2 so zhutnením na PS 96%	m2	3 094,400	2,76	8 549,83	0,00000	0,00
	800-1							
9	181 30-1119	Rozprestrenie rekultivačnej zeminy v korune vo vrstve hrúbky nad 800 do 1000 mm na ploche nad 500 m2	m2	2 086,000	2,57	5 365,19	0,00000	0,00
	800-1							
10	182 30-1139	Rozprestrenie rekultivačnej zeminy na svahoch vo vrstve hrúbky nad 800 do 1000 mm na ploche nad 500 m2	m2	2 898,000	5,53	16 014,35	0,00000	0,00
	823-1							
11	183 40-4311	Výsev trávniku s vyhradením na ornici	m2	4 984,000	0,75	3 757,94	0,00064	3,19
12	01.11.92	Dodávka trávneho semena	kg	154,006	7,35	1 131,94	0,00100	0,15
	823-1							
	183 80-4312	Zalievanie trávniku o plochu nad 20 m2	m3	498,400	3,10	1 543,54	0,00000	0,00
	823-1							
14	111 10-4311	Pokosenie trávniku	m2	4 984,000	0,15	732,65	0,00000	0,00
	1	ZEMNÉ PRÁCE - CELKOM :				65 180,57		3,34

ZLATÉ MORAVCE
SKLÁDKA KO , I. ETAPA
SO - 20 UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA - 2. ČASŤ

V Bratislave apríl 2012
Vypracoval DEPONIA SYSTEM s.r.o.
Arch číslo PD : 14 - DSP - 2012

Pol. č.	Kód položky	Popis prác	M.j.	Množstvo	Jednotková cena €	Cena celkom €	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
	2	ZÁKLADY A ÚPRAVA PODLOŽIA						
1	800-711 711 47-1058	Zriadenie umelej drenážnej vrstvy geokompozit v korune vrátane jej dodávky	m2	2 290,100	3,71	8 484,82	0,00064	1,47
2	800-711 711 47-1058	Zriadenie umelej drenážnej vrstvy geokompozit na svahoch vrátane jej dodávky	m2	3 045,200	3,92	11 925,00	0,00075	2,28
3	800-711 711 47-1058	Zriadenie odplyňovacej vrstvy geokompozit v korune vrátane jej dodávky	m2	2 049,000	3,71	7 591,55	0,00064	1,31
4	800-711 711 47-1058	Zriadenie odplyňovacej vrstvy geokompozit na svahoch vrátane jej dodávky	m2	3 013,200	3,92	11 799,69	0,00075	2,26
5	825-1 242 11-1113	Osadenie plášt'a studne z betonových skruží priemeru 1 000 mm	m	12,00	42,70	512,42	0,02225	0,27
6	26.61.11 825-1	Dodávka betonovej skruže TBS - Q 1000/600/90 mm	ks	20,000	37,84	756,80	0,37000	7,40
7	245 11-1111	Osadenie prefabrikovanej krycej dosky dvojdielnej	t	1,45	34,53	50,07	0,09289	0,13
8	26.61.11	Dvojdielny betonový poklop časť TZP 2 - 100	ks	5,00	28,85	144,25	0,14500	0,73
9	26.61.11 825-1	Dvojdielny betonový poklop časť TZP 3 - 100	ks	5,00	28,85	144,25	0,14500	0,73
10	242 81-1162	Osadenie a dodávka ocelevej chráničky na hĺbku do 50 m a priemeru do 300 mm - oceľ.rúra 273 x 6 mm dĺžky 1 950 mm	m	9,75	52,00	507,00	0,00103	0,01
11	29.13.13 825-1	Osadenie a dodávka plechového zhlavia odvetrania	ks	5,000	20,00	100,00	0,00850	0,04
12	247 56-1112 827-1	Zásyp v zhlaví vrtu sorbčným materiálom	m3	6,26	67,63	423,34	1,65200	10,34
13	899 71 3111 801 1	Výstražné tabuľky na ocelovom stĺpiku	ks	5,000	15,00	75,00	0,00000	0,00
14	275 31-3511	Betón základových páteok prostý C 10/12,5 pre stĺpiky výstražných tabuliek	m3	0,360	94,94	34,18	2,08767	0,75
	2	ZÁKLADY A ÚPRAVA PODLOŽIA - CELKOM :				42 548,37		27,72